



PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO:		REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA.				SINAPI ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 116,82%(HORA) 71,64%(MÊS)				
						DATA DE PREÇO SINAPI: 09/2025				
					LEGENDA	FAIXA				
					A	0,00% a 50,00%				
					B	50,00% a 80,00,00%				
					C	80,00% a 100,00,00%				
CURVA - ABC										
CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO	VALOR TOTAL	%	% ACUMULADA	FAIXA
3.4.1	COMP. 07	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 PSA	m	4.011,66	R\$ 12,75	R\$ 15,75	R\$ 63.183,65	14,34%	14,34%	A
3.5.5	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	m	244,46	R\$ 84,62	R\$ 104,54	R\$ 25.555,85	5,80%	20,14%	A
3.5.2	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF 07/2021	m	206,59	R\$ 81,61	R\$ 100,82	R\$ 20.828,40	4,73%	24,87%	A
3.5.4	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE	m	206,59	R\$ 80,43	R\$ 99,36	R\$ 20.526,78	4,66%	29,53%	A
3.4.3	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m	232,56	R\$ 64,96	R\$ 80,25	R\$ 18.662,94	4,23%	33,76%	A
3.2.4	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m	445,20	R\$ 33,90	R\$ 41,88	R\$ 18.644,98	4,23%	37,99%	A
3.2.5	96128	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF 03/2024	m	445,20	R\$ 32,68	R\$ 40,37	R\$ 17.972,72	4,08%	42,07%	A
3.1.3	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	m	6,27	R\$ 1.676,73	R\$ 2.071,43	R\$ 12.987,87	2,95%	45,02%	A
3.2.1	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	m	76,07	R\$ 134,00	R\$ 165,54	R\$ 12.592,63	2,86%	47,88%	A
3.4.5	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	m	206,59	R\$ 47,31	R\$ 58,45	R\$ 12.075,19	2,74%	50,62%	B
3.5.3	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	m	206,59	R\$ 40,63	R\$ 50,19	R\$ 10.368,75	2,35%	52,97%	B
3.2.3	87532	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m	178,95	R\$ 46,38	R\$ 57,30	R\$ 10.253,84	2,33%	55,30%	B
1.1.1	COMP. 02	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	m	1,00	R\$ 7.946,10	R\$ 9.816,61	R\$ 9.816,61	2,23%	57,53%	B
3.7.1	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	m	9,00	R\$ 823,72	R\$ 1.017,62	R\$ 9.158,58	2,08%	59,61%	B



PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO:	REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA.	SINAPI ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 116,82%(HORA) 71,64%(MÊS)		
		DATA DE PREÇO SINAPI: 09/2025		

LEGENDA	FAIXA
A	0,00% a 50,00%
B	50,00% a 80,00,00%
C	80,00% a 100,00,00%

CURVA - ABC										
CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO	VALOR TOTAL	%	% ACUMULADA	FAIXA
2.1.2	COMP. 05	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 01/2024 PE	m	10,00	R\$ 702,47	R\$ 867,83	R\$ 8.678,30	1,97%	61,58%	B
3.2.6	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m	445,20	R\$ 15,76	R\$ 19,47	R\$ 8.668,04	1,97%	63,55%	B
3.4.4	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	m	232,56	R\$ 30,08	R\$ 37,16	R\$ 8.641,93	1,96%	65,51%	B
3.7.13	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	m	18,44	R\$ 369,27	R\$ 456,20	R\$ 8.412,33	1,91%	67,42%	B
3.3.3	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m	8,00	R\$ 806,50	R\$ 996,35	R\$ 7.970,80	1,81%	69,23%	B
3.6.1	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	m	46,65	R\$ 131,59	R\$ 162,57	R\$ 7.583,89	1,72%	70,95%	B
3.3.6	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	m	16,68	R\$ 348,49	R\$ 430,52	R\$ 7.181,07	1,63%	72,58%	B
3.3.1	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019	m	10,71	R\$ 500,81	R\$ 618,70	R\$ 6.626,28	1,50%	74,08%	B
3.8.4	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	688,34	R\$ 7,62	R\$ 9,41	R\$ 6.477,28	1,47%	75,55%	B
3.3.2	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m	7,20	R\$ 699,42	R\$ 864,06	R\$ 6.221,23	1,41%	76,96%	B
3.9.11	98082	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	m	1,00	R\$ 4.933,95	R\$ 6.095,40	R\$ 6.095,40	1,38%	78,34%	B
3.4.2	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m	232,56	R\$ 18,00	R\$ 22,24	R\$ 5.172,13	1,17%	79,51%	B



PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO:	REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA.	SINAPI ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 116,82%(HORA) 71,64%(MÊS)	
		DATA DE PREÇO SINAPI: 09/2025	

LEGENDA	FAIXA
A	0,00% a 50,00%
B	50,00% a 80,00,00%
C	80,00% a 100,00,00%

CURVA - ABC										
CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO	VALOR TOTAL	%	% ACUMULADA	FAIXA
3.9.12	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	m	1,00	R\$ 3.996,23	R\$ 4.936,94	R\$ 4.936,94	1,12%	80,63%	C
3.8.6	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	137,70	R\$ 27,49	R\$ 33,96	R\$ 4.676,29	1,06%	81,69%	C
2.1.3	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m	43,20	R\$ 87,07	R\$ 107,57	R\$ 4.647,02	1,05%	82,74%	C
3.7.6	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	m	7,00	R\$ 525,23	R\$ 648,87	R\$ 4.542,09	1,03%	83,77%	C
3.3.12	93197	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	m	50,00	R\$ 73,01	R\$ 90,20	R\$ 4.510,00	1,02%	84,79%	C
3.9.1	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	m	6,00	R\$ 577,77	R\$ 713,78	R\$ 4.282,68	0,97%	85,76%	C
3.3.10	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	20,40	R\$ 168,19	R\$ 207,78	R\$ 4.238,71	0,96%	86,72%	C
2.1.1	COMP. 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO _ AF JUL 2019 (74209/1)	m	6,00	R\$ 518,70	R\$ 640,80	R\$ 3.844,80	0,87%	87,59%	C
3.8.23	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	269,97	R\$ 9,91	R\$ 12,24	R\$ 3.304,43	0,75%	88,34%	C
3.1.4	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	m	1,84	R\$ 1.237,40	R\$ 1.528,68	R\$ 2.812,77	0,64%	88,98%	C
3.3.11	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	16,60	R\$ 126,24	R\$ 155,96	R\$ 2.588,94	0,59%	89,57%	C
3.8.3	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	390,75	R\$ 4,93	R\$ 6,09	R\$ 2.379,67	0,54%	90,11%	C
3.3.13	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	m	25,80	R\$ 73,01	R\$ 90,20	R\$ 2.327,16	0,53%	90,64%	C
3.7.5	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	m	2,00	R\$ 863,85	R\$ 1.067,20	R\$ 2.134,40	0,48%	91,12%	C
3.2.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m	266,25	R\$ 6,15	R\$ 7,60	R\$ 2.023,50	0,46%	91,58%	C
4.1	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m	232,56	R\$ 5,81	R\$ 7,18	R\$ 1.669,78	0,38%	91,96%	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO:		REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA.	SINAPI ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 116,82%(HORA) 71,64%(MÊS)							
			DATA DE PREÇO SINAPI: 09/2025							
					LEGENDA	FAIXA				
					A	0,00% a 50,00%				
					B	50,00% a 80,00,00%				
					C	80,00% a 100,00,00%				
CURVA - ABC										
CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO	VALOR TOTAL	%	% ACUMULADA	FAIXA
3.8.5	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	119,91	R\$ 10,64	R\$ 13,14	R\$ 1.575,62	0,36%	92,32%	C
3.9.7	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	m	44,02	R\$ 28,03	R\$ 34,63	R\$ 1.524,41	0,35%	92,67%	C
3.7.4	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	m	3,00	R\$ 403,56	R\$ 498,56	R\$ 1.495,68	0,34%	93,01%	C
3.3.5	4930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	m	1,68	R\$ 706,52	R\$ 872,83	R\$ 1.466,35	0,33%	93,34%	C
3.6.2	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m	46,65	R\$ 24,53	R\$ 30,30	R\$ 1.413,50	0,32%	93,66%	C
3.8.11	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	28,00	R\$ 40,06	R\$ 49,49	R\$ 1.385,72	0,31%	93,97%	C
3.9.5	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	m	28,22	R\$ 39,07	R\$ 48,27	R\$ 1.362,18	0,31%	94,28%	C
3.5.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF 08/2023	m	12,21	R\$ 82,26	R\$ 101,62	R\$ 1.240,78	0,28%	94,56%	C
3.6.3	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024	m	3,75	R\$ 263,54	R\$ 325,58	R\$ 1.220,93	0,28%	94,84%	C
3.7.10	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	m	7,00	R\$ 137,64	R\$ 170,04	R\$ 1.190,28	0,27%	95,11%	C
3.7.3	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	m	4,00	R\$ 234,27	R\$ 289,42	R\$ 1.157,68	0,26%	95,37%	C
3.8.1	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	64,00	R\$ 13,60	R\$ 16,80	R\$ 1.075,20	0,24%	95,61%	C
3.3.8	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m	8,00	R\$ 106,29	R\$ 131,31	R\$ 1.050,48	0,24%	95,85%	C
3.11.13	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	m	1,00	R\$ 849,99	R\$ 1.050,08	R\$ 1.050,08	0,24%	96,09%	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO:	REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA.	SINAPI ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 116,82%(HORA) 71,64%(MÊS)		
		DATA DE PREÇO SINAPI: 09/2025		

LEGENDA	FAIXA
A	0,00% a 50,00%
B	50,00% a 80,00,00%
C	80,00% a 100,00,00%

CURVA - ABC										
CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO	VALOR TOTAL	%	% ACUMULADA	FAIXA
3.3.4	90848	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m	1,00	R\$ 784,33	R\$ 968,96	R\$ 968,96	0,22%	96,31%	C
3.1.5	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	m	15,93	R\$ 46,43	R\$ 57,36	R\$ 913,74	0,21%	96,52%	C
3.8.29	103785	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	m	26,00	R\$ 26,17	R\$ 32,33	R\$ 840,58	0,19%	96,71%	C
3.8.19	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	m	1,00	R\$ 651,17	R\$ 804,46	R\$ 804,46	0,18%	96,89%	C
3.8.30	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	m	6,00	R\$ 105,95	R\$ 130,89	R\$ 785,34	0,18%	97,07%	C
3.3.7	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m	33,18	R\$ 18,41	R\$ 22,74	R\$ 754,51	0,17%	97,24%	C
3.11.6	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	m	41,34	R\$ 14,46	R\$ 17,86	R\$ 738,33	0,17%	97,41%	C
3.8.7	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	m	2,00	R\$ 266,46	R\$ 329,18	R\$ 658,36	0,15%	97,56%	C
3.8.24	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	27,54	R\$ 18,72	R\$ 23,13	R\$ 637,00	0,14%	97,70%	C
3.8.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	15,00	R\$ 32,06	R\$ 39,61	R\$ 594,15	0,13%	97,83%	C
3.9.2	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	m	7,00	R\$ 68,06	R\$ 84,08	R\$ 588,56	0,13%	97,96%	C
3.8.2	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	26,00	R\$ 18,24	R\$ 22,53	R\$ 585,78	0,13%	98,09%	C
3.8.22	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	29,24	R\$ 15,69	R\$ 19,38	R\$ 566,67	0,13%	98,22%	C
3.8.20	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	m	8,00	R\$ 54,31	R\$ 67,09	R\$ 536,72	0,12%	98,34%	C
3.8.12	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	8,00	R\$ 51,75	R\$ 63,93	R\$ 511,44	0,12%	98,46%	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO:	REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA.	SINAPI ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 116,82%(HORA) 71,64%(MÊS)			
		DATA DE PREÇO SINAPI: 09/2025			

LEGENDA	FAIXA
A	0,00% a 50,00%
B	50,00% a 80,00,00%
C	80,00% a 100,00,00%

CURVA - ABC										
CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO	VALOR TOTAL	%	% ACUMULADA	FAIXA
3.7.8	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	m	4,00	R\$ 99,18	R\$ 122,53	R\$ 490,12	0,11%	98,57%	C
3.7.9	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	m	7,00	R\$ 49,12	R\$ 60,68	R\$ 424,76	0,10%	98,67%	C
3.7.2	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	m	1,00	R\$ 334,57	R\$ 413,33	R\$ 413,33	0,09%	98,76%	C
3.7.7	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	m	7,00	R\$ 44,98	R\$ 55,57	R\$ 388,99	0,09%	98,85%	C
3.3.9	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m	3,00	R\$ 104,04	R\$ 128,53	R\$ 385,59	0,09%	98,94%	C
3.11.7	96642	TÉ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	m	12,00	R\$ 22,79	R\$ 28,15	R\$ 337,80	0,08%	99,02%	C
3.11.1	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	m	3,00	R\$ 90,43	R\$ 111,72	R\$ 335,16	0,08%	99,10%	C
3.10.3	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	m	14,00	R\$ 18,35	R\$ 22,67	R\$ 317,38	0,07%	99,17%	C
3.9.6	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	10,97	R\$ 22,58	R\$ 27,90	R\$ 306,06	0,07%	99,24%	C
3.9.13	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	m	1,00	R\$ 227,95	R\$ 281,61	R\$ 281,61	0,06%	99,30%	C
3.11.8	96713	TÉ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	m	4,00	R\$ 51,69	R\$ 63,86	R\$ 255,44	0,06%	99,36%	C
3.8.16	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	m	4,00	R\$ 50,68	R\$ 62,61	R\$ 250,44	0,06%	99,42%	C
3.11.5	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	m	46,58	R\$ 3,89	R\$ 4,81	R\$ 224,05	0,05%	99,47%	C
3.9.8	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	6,00	R\$ 24,02	R\$ 29,67	R\$ 178,02	0,04%	99,51%	C
3.8.21	39457	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	m	1,00	R\$ 138,91	R\$ 171,61	R\$ 171,61	0,04%	99,55%	C
3.11.4	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	m	7,00	R\$ 19,48	R\$ 24,07	R\$ 168,49	0,04%	99,59%	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO:	REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA.	SINAPI ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 116,82%(HORA) 71,64%(MÊS)		
		DATA DE PREÇO SINAPI: 09/2025		

LEGENDA	FAIXA
A	0,00% a 50,00%
B	50,00% a 80,00,00%
C	80,00% a 100,00,00%

CURVA - ABC										
CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO	VALOR TOTAL	%	% ACUMULADA	FAIXA
3.7.11	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	m	1,00	R\$ 123,17	R\$ 152,16	R\$ 152,16	0,03%	99,62%	C
3.7.12	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	m	1,00	R\$ 120,30	R\$ 148,62	R\$ 148,62	0,03%	99,65%	C
3.8.18	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	m	2,00	R\$ 58,95	R\$ 72,83	R\$ 145,66	0,03%	99,68%	C
3.11.12	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	m	5,00	R\$ 22,34	R\$ 27,60	R\$ 138,00	0,03%	99,71%	C
3.8.27	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	m	1,00	R\$ 86,04	R\$ 106,29	R\$ 106,29	0,02%	99,73%	C
3.11.2	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	m	1,00	R\$ 86,00	R\$ 106,24	R\$ 106,24	0,02%	99,75%	C
3.11.3	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	m	2,00	R\$ 42,80	R\$ 52,88	R\$ 105,76	0,02%	99,77%	C
3.11.10	20147	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	m	17,00	R\$ 5,02	R\$ 6,20	R\$ 105,40	0,02%	99,79%	C
3.8.28	34643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	m	2,00	R\$ 38,49	R\$ 47,55	R\$ 95,10	0,02%	99,81%	C
3.9.9	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	1,00	R\$ 76,19	R\$ 94,13	R\$ 94,13	0,02%	99,83%	C
3.8.25	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	4,00	R\$ 17,80	R\$ 21,99	R\$ 87,96	0,02%	99,85%	C
3.8.9	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1,00	R\$ 65,19	R\$ 80,54	R\$ 80,54	0,02%	99,87%	C
3.11.9	96841	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	m	2,00	R\$ 29,30	R\$ 36,20	R\$ 72,40	0,02%	99,89%	C
3.8.17	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	m	1,00	R\$ 53,69	R\$ 66,33	R\$ 66,33	0,02%	99,91%	C
3.8.10	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1,00	R\$ 51,51	R\$ 63,64	R\$ 63,64	0,01%	99,92%	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO:	REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA.	SINAPI ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 116,82%(HORA) 71,64%(MÊS)	
		DATA DE PREÇO SINAPI: 09/2025	

LEGENDA	FAIXA
A	0,00% a 50,00%
B	50,00% a 80,00,00%
C	80,00% a 100,00,00%

CURVA - ABC										
CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO	VALOR TOTAL	%	% ACUMULADA	FAIXA
3.8.14	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	m	3,00	R\$ 10,75	R\$ 13,28	R\$ 39,84	0,01%	99,93%	C
3.8.26	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	1,50	R\$ 13,57	R\$ 16,76	R\$ 25,14	0,01%	99,94%	C
3.8.13	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	m	2,00	R\$ 9,90	R\$ 12,23	R\$ 24,46	0,01%	99,95%	C
3.10.1	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	m	2,00	R\$ 8,54	R\$ 10,55	R\$ 21,10	0,00%	99,95%	C
3.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m	0,18	R\$ 91,49	R\$ 113,03	R\$ 20,35	0,00%	99,95%	C
3.10.2	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	m	2,00	R\$ 7,82	R\$ 9,66	R\$ 19,32	0,00%	99,95%	C
3.9.3	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	m	1,00	R\$ 11,92	R\$ 14,73	R\$ 14,73	0,00%	99,95%	C
3.8.15	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	m	1,00	R\$ 11,79	R\$ 14,57	R\$ 14,57	0,00%	99,95%	C
3.9.10	11741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	m	1,00	R\$ 10,61	R\$ 13,11	R\$ 13,11	0,00%	99,95%	C
3.9.4	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	m	1,00	R\$ 9,92	R\$ 12,26	R\$ 12,26	0,00%	99,95%	C
3.11.11	7137	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	m	1,00	R\$ 9,37	R\$ 11,58	R\$ 11,58	0,00%	99,95%	C
3.1.2	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF 08/2023	m	0,18	R\$ 23,37	R\$ 28,87	R\$ 5,20	0,00%	99,95%	C

MARCELO
BARAUNA
BENTO
(382.869.552-34)
(382.869.552-34)
)38286955234

Assinado de forma
digital por MARCELO
BARAUNA BENTO
(382.869.552-34):382
86955234
Dados: 2025.11.12
12:19:44 -04'00'