OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE INDÍGENA XUMINA, DO MUNICÍPIO DE NORMANDIA/RR.

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Roraima
SBC - 06/2026 - Roraima

B.D.I.
24,12%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,79%
Mensalista: 70,35%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**EQUIPE TÉCNICA**		**1**		**45.722,92**	**45.722,92**	**7,83 %**
1.1	COMPO. 180	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	und	1	36.837,68	45.722,92	45.722,92	7,83 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			1 UND	1				**1,0000000**	
2			**TRANSPORTE DE MATERIAL**		**1**		**38.005,20**	**38.005,20**	**6,51 %**
2.1	TRANSP 01	Próprio	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	KM	1080	15,65	19,42	20.973,60	3,59 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			6 TRANSPORTES DE 180KM (distância até normandia)	6*180				**1.080,0000000**	
2.2	TRANSP 02	Próprio	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA	KM	1080	12,71	15,77	17.031,60	2,92 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			6 TRANSPORTES DE 180KM (distância até normandia)	6*180				**1.080,0000000**	
3			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**88.457,22**	**88.457,22**	**15,15 %**
3.1			**CANTEIRO DE OBRAS**		**1**		**66.850,25**	**66.850,25**	**11,45 %**
3.1.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	207	91,54	113,61	23.517,27	4,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			LATERAL ESQUERDA + LATERAL DIREITA + FRENTE = 90M / ALTURA DA TELHA = 2,3M	90*2,3				**207,0000000**	
3.1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	495,06	614,46	3.686,76	0,63 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PLACA 3X2	2*3				**6,0000000**	
3.1.3	CP. 01	Próprio	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 ref: SINAPI (93584)	m²	16	918,44	1.139,96	18.239,36	3,12 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			DEPÓSITO 4X4	4*4				**16,0000000**	

3.1.4	COMP 118	Próprio	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. (ref sinapi: 93212)	m²	9	980,91	1.217,50	10.957,50	1,88 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			VESTIÁRIO 3X3	3*3				**9,0000000**	
3.1.5	CP. 02	Próprio	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 ref: SINAPI (93210)	m²	12	701,57	870,78	10.449,36	1,79 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO	3*4				**12,0000000**	
3.2			**LIMPEZA DO TERRENO**		**1**		**7.690,33**	**7.690,33**	**1,32 %**
3.2.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	685,75	5,24	6,50	4.457,37	0,76 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DO TERRENO	30*30				**900,0000000**	
			ÁREA DA EDIFICAÇÃO	214,25				**-214,2500000**	
3.2.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	102,8625	10,30	12,78	1.314,58	0,23 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			VOLUME DA VEGETAÇÃO	i.3.2.1 * 0.15				**102,8625000**	
3.2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	514,3125	3,01	3,73	1.918,38	0,33 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			TRANSPORTE DO ENTULHO DA LIMPEZA	i.3.2.2 * 5				**514,3125000**	
3.3			**DEMOLIÇÃO**		**1**		**13.916,64**	**13.916,64**	**2,38 %**
3.3.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	232,31	4,19	5,20	1.208,01	0,21 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			REMOÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE	177.82+54.49				**232,3100000**	
3.3.2	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	232,31	9,04	11,22	2.606,51	0,45 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME ITEM DE REMOÇÃO DE TELHAS	i.3.3.1				**232,3100000**	
3.3.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	21,21	11,28	14,00	296,94	0,05 %

Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			10 PORTAS 80X210	10*0.8*2.10				**16,8000000**	
			2 PORTAS 60X210	2*0.6*2.10				**2,5200000**	
			1 PORTAS 90X210	1*0.9*2.10				**1,8900000**	
3.3.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	7	29,14	36,16	253,12	0,04 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			3 JANELAS 2X1.10	3*2*1.10				**6,6000000**	
			1 JANELAS 0.8X0.5	1*0.8*0.5				**0,4000000**	
3.3.5	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	11	14,95	18,55	204,05	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			VASOS E LAVATÓRIOS	11				**11,0000000**	
3.3.6	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	170,445	28,00	34,75	5.922,96	1,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			REVESTIMENTOS DA PAREDE	(1.90*2+1.30*2)*2.80+(3.15*2+1.50*2)*2.80+(3.10+2.85)*0.5				**46,9350000**	
			REVESTIMENTOS DO PISO	90.80+32.71				**123,5100000**	
3.3.7	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	161,91	2,23	2,76	446,87	0,08 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME ÁREA DE PISO	161,91				**161,9100000**	
3.3.8	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	9,8296	232,80	288,95	2.840,26	0,49 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			DEMOLIÇÃO DO CONTRAPISO	122.87*0.08				**9,8296000**	
3.3.9	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1,68	66,15	82,10	137,92	0,02 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PORTA CME	0.8*2.10				**1,6800000**	
4			**INFRAESTRUTURA DAS ADEQUAÇÕES**		**1**		**15.383,53**	**15.383,53**	**2,63 %**
4.1			**SAPATAS**		**1**		**3.492,08**	**3.492,08**	**0,60 %**
4.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	4,41	97,31	120,78	532,63	0,09 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			9 SAPATAS 70X70 H=1M	0.7*0.7*9*1				**4,4100000**	

4.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	4,41	8,81	10,93	48,20	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DE FUNDO DAS SAPATAS	i.4.1.1 /1				**4,4100000**	
4.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	4,41	58,55	72,67	320,47	0,05 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DO FUNDO DA SAPATA	i.4.1.2				**4,4100000**	
4.1.4	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	33,417	16,33	20,26	677,02	0,12 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			SAPATA COM 10 BARRAS DE 8MM CADA C=94CM	(0.94*10)*9*0.395				**33,4170000**	
4.1.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,764	874,08	1.084,90	1.913,76	0,33 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONCRETAGEM 70X70X40CM	0.7*0.7*0.4*9				**1,7640000**	
4.2			**ARRANQUE DE PILARES**		**1**		**1.423,88**	**1.423,88**	**0,24 %**
4.2.1	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	4,32	111,00	137,77	595,16	0,10 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PILARES 15X25 H=0.6	(0.15+0.25)*2*0.6*9				**4,3200000**	
4.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,3264	16,19	20,09	66,82	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ESTRIBO A CADA 15CM C=60CM	((9*0.6)/(0.15))*0.6*0.154				**3,3264000**	
4.2.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35,09496	12,45	15,45	542,21	0,09 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			4 BARRAS POR PILAR (DOBRA 20CM E TRANSPASSE 38CM) - C=1.58	(9*4*1.58)*0.617				**35,0949600**	
4.2.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,2025	874,08	1.084,90	219,69	0,04 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONCRETO	9*0.15*0.25*0.6				**0,2025000**	

4.3			**VIGA BALDRAME**		**1**		**8.756,29**	**8.756,29**	**1,50 %**
4.3.1	96621	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	0,314475	464,86	576,98	181,44	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PERÍMETRO * LARGURA *0,05	(4.15*4+8.10+1.30+3.35+2.25*3+3.48+2.35)*0.15*0.05				**0,3144750**	
4.3.2	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	25,82888	19,34	24,00	619,89	0,11 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			QTD ESTRIBO X C X COEF.	((4.15*4+8.10+1.30+3.35+2.25*3+3.48+2.35)/0.15)*0.6*0.154				**25,8288800**	
4.3.3	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	66,2494	16,33	20,26	1.342,21	0,23 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			4 BARRAS NA SEÇÃO 15X25	(4.15*4+8.10+1.30+3.35+2.25*3+3.48+2.35)*4*0.395				**66,2494000**	
4.3.4	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	20,965	132,81	164,84	3.455,87	0,59 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			FORMAS DE 25CM NOS DOIS LADOS	(4.15*4+8.10+1.30+3.35+2.25*3+3.48+2.35)*0.25*2				**20,9650000**	
4.3.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,572375	874,08	1.084,90	1.705,86	0,29 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONCRETO 15X25 X L	(4.15*4+8.10+1.30+3.35+2.25*3+3.48+2.35)*0.15*0.25				**1,5723750**	
4.3.6	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	27,2545	42,90	53,24	1.451,02	0,25 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PERÍMETRO X L.FACES	(4.15*4+8.10+1.30+3.35+2.25*3+3.48+2.35)*(0,25*2+0,15)				**27,2545000**	
4.4			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (INTERNO)**		**1**		**1.711,28**	**1.711,28**	**0,29 %**
4.4.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	16,10625	85,61	106,25	1.711,28	0,29 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DE ADEQUAÇÃO X 30CM X EMPOLAMENTO	(42.95)*0.3*1.25				**16,1062500**	
5			**SUPRAESTRUTURA**		**1**		**12.005,11**	**12.005,11**	**2,06 %**
5.1			**PILARES**		**1**		**3.684,33**	**3.684,33**	**0,63 %**
5.1.1	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	7,68	111,00	137,77	1.058,07	0,18 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	

			PILARES DE H=3,20M QTD=9	9*(0.15+0.25)*2*3.20/3				**7,6800000**	
5.1.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,7408	16,19	20,09	356,41	0,06 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ESTRIBOS A CADA 15CM C=0.6M	(3.20*9)/0.15*0,6*0,154				**17,7408000**	
5.1.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	71,0784	12,45	15,45	1.098,16	0,19 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			4 BARRAS DE 10MM EM CADA PILAR	(3.20*9)*4*0,617				**71,0784000**	
5.1.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,08	874,08	1.084,90	1.171,69	0,20 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONCRETAGEM SEÇÃO 15X25CM	(3.20*9)*0,15*0,25				**1,0800000**	
5.2			**VIGAS SUPERIORES**		**1**		**8.320,78**	**8.320,78**	**1,43 %**
5.2.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,1336933	16,19	20,09	605,38	0,10 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			QTD ESTRIBO X C X COEF.	((4.15*4+8.10+1.30+3.35+2.25*3+3.48+2.35)/0.15)*0.7*0.154				**30,1336933**	
5.2.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	103,48324	12,45	15,45	1.598,81	0,27 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			4 BARRAS DE 10MM NA SEÇÃO DA VIGA	(4.15*4+8.10+1.30+3.35+2.25*3+3.48+2.35)*4*0,617				**103,4832400**	
5.2.3	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	25,158	130,33	161,76	4.069,55	0,70 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			FORMAS	(4.15*4+8.10+1.30+3.35+2.25*3+3.48+2.35)*2*0,3				**25,1580000**	
5.2.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,88685	874,08	1.084,90	2.047,04	0,35 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONCRETAGEM SEÇÃO 15X30	(4.15*4+8.10+1.30+3.35+2.25*3+3.48+2.35)*0,15*0,3				**1,8868500**	
6			**PAREDES E VEDAÇÕES**		**1**		**23.899,09**	**23.899,09**	**4,09 %**

6.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	138,369	139,16	172,72	23.899,09	4,09 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	(4.15*4+8.10+1.30+3.35+2.25*3+3.48+2.35)*3.30				**138,3690000**	
7			**ABRIGO COMPRESSOR**		**1**		**1.290,97**	**1.290,97**	**0,22 %**
7.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1,2	139,16	172,72	207,26	0,04 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			2 MURETAS 0.6*1	0.6*1*2				**1,2000000**	
7.2	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	2,4	9,65	11,97	28,72	0,00 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ALVENARIA X 2	i.7.1 * 2				**2,4000000**	
7.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	2,4	44,11	54,74	131,37	0,02 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			IGUAL CHAPISCO	i.7.2				**2,4000000**	
7.4	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2,4	4,22	5,23	12,55	0,00 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			IGUAL CHAPISCO	i.7.2				**2,4000000**	
7.5	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	2,4	34,68	43,04	103,29	0,02 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			IGUAL CHAPISCO	i.7.2				**2,4000000**	
7.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2,4	17,26	21,42	51,40	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			IGUAL CHAPISCO	i.7.2				**2,4000000**	
7.7	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	m²	0,8	695,42	863,15	690,52	0,12 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	

			GRADE 80X100	0.8*1				**0,8000000**	
7.8	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,066	803,99	997,91	65,86	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			LAJE COM 10CM	1.1*0.6*0.1				**0,0660000**	
8			**ADEQUAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA**		**1**		**1.865,81**	**1.865,81**	**0,32 %**
8.1	105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	9,4	47,50	58,95	554,13	0,09 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			JANELAS	(2+0.6)*2+(0.8+0.6)*3				**9,4000000**	
8.2	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	17,8	59,37	73,69	1.311,68	0,22 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PORTAS E JANELAS	(0.8+0.6)*6+(2+0.6)*2+(0.8+0.6)*3				**17,8000000**	
9			**REVESTIMENTOS**		**1**		**37.089,45**	**37.089,45**	**6,35 %**
9.1	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	61,158	39,54	49,07	3.001,02	0,51 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			30CM NAS DUAS FACES DA ALVENARIA	(4.15*4+8.10+1.30+3.35+2.25*3+3.48+2.35)*0,3*2				**25,1580000**	
			IMPERMEABILIZAÇÃO DOS BANHEIROS H 1.50M	(2.85*2+1.30*2+1.90*2+1.30*2+3.15*2+1.50*2)*1.50				**36,0000000**	
9.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	276,738	10,46	12,98	3.592,05	0,62 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DE ALVENARIA X 2	i.6.1 * 2				**276,7380000**	
9.3	104233	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	276,738	45,09	55,96	15.486,25	2,65 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DE ALVENARIA X 2	i.6.1 * 2				**276,7380000**	
9.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	135,464	85,70	106,37	14.409,30	2,47 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			DEPÓSITO DE RESÍDUOS COMUM	6.1*2.80				**17,0800000**	
			DEPÓSITO DE RESÍDUOS CONT.	6.05*2.80				**16,9400000**	

			DEPÓSITO DE RESÍDUOS REC.	6.05*2.80				**16,9400000**	
			CME LAVAGEM - PAREDE DA BANCADA	1.63*2.80				**4,5640000**	
			CME ESTERILIZAÇÃO - PAREDE DA BANCADA	3.35*2.80				**9,3800000**	
			BANHEIRO WC FEM.	8.3*2.80				**23,2400000**	
			WC MAS.	(1.3*2+1.90*2)*2.80				**17,9200000**	
			WC PNE	(3.15*2+1.50*2)*2.80				**26,0400000**	
			DML - PAREDE DA BANCADA	1.2*2.80				**3,3600000**	
9.5	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	5,1	94,92	117,81	600,83	0,10 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			REVESTIMENTO ACIMA DAS BANCADAS DE 1,50M - FAIXA DE 50CM	2*(1.50)*0.5				**1,5000000**	
			REVESTIMENTO ACIMA DAS BANCADAS DE 3,10 M - FAIXA DE 50CM	2*(3.10)*0.5				**3,1000000**	
			REVESTIMENTO ACIMA DOS LAVATÓRIOS DE 0.5 M - FAIXA DE 50CM	2*0.5*0.5				**0,5000000**	
10			**SOLEIRA E PEITORIS**		**1**		**2.336,30**	**2.336,30**	**0,40 %**
10.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	6,5	142,74	177,16	1.151,54	0,20 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			P02	0.6*2				**1,2000000**	
			P04	0,9				**0,9000000**	
			P05	0.8*3				**2,4000000**	
			PORTA ENTRADA	2				**2,0000000**	
10.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	6,4	149,15	185,12	1.184,76	0,20 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			JANELAS	2+2+0.8*3				**6,4000000**	
11			**ESQUADRIAS**		**1**		**26.349,71**	**26.349,71**	**4,51 %**
11.1			**PORTAS**		**1**		**22.185,27**	**22.185,27**	**3,80 %**
11.1.1			**PORTAS DE MADEIRA**		**1**		**17.682,24**	**17.682,24**	**3,03 %**
11.1.1.1	91316	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	10	1.135,59	1.409,49	14.094,90	2,41 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	

			CONFORME PROJETO	10				**10,0000000**	
11.1.1.2	100688	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2	881,08	1.093,59	2.187,18	0,37 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	2				**2,0000000**	
11.1.1.3	100685	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	1.128,07	1.400,16	1.400,16	0,24 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	1				**1,0000000**	
11.1.2			**PORTAS ALUMÍNIO**		**1**		**4.503,03**	**4.503,03**	**0,77 %**
11.1.2.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,04	719,84	893,46	4.503,03	0,77 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PORTAS DEPÓSITOS	0.8*2.10*3				**5,0400000**	
11.2			**JANELAS**		**1**		**4.164,44**	**4.164,44**	**0,71 %**
11.2.1	102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	5,6	599,14	743,65	4.164,44	0,71 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	2*1.1*2+0.8*0.5*3				**5,6000000**	
12			**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**		**1**		**41.820,34**	**41.820,34**	**7,16 %**
12.1	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	11,3337	638,95	793,06	8.988,30	1,54 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA A RECUPERAR X ESPESSURA (0.07M)	(161,91)*0.07				**11,3337000**	
12.2	87682	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	161,91	69,11	85,77	13.887,02	2,38 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONTRAPISO PARA RECEBER A CERÂMICA	(161,91)				**161,9100000**	

12.3	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	161,91	80,65	100,10	16.207,19	2,78 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Soma dos ambientes internos	(161,91)				**161,9100000**	
12.4	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	149,69	14,74	18,29	2.737,83	0,47 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			VARANDA	13.90+2.25				**16,1500000**	
			CONSULTORIO	(3.35*2+4*2)				**14,7000000**	
			SALA DE CURATIVO	(3.10*2+3.35*2)				**12,9000000**	
			CONSULTORIO	(2.85*2+3.35*2)				**12,4000000**	
			ESTERILIZACAO	1.58*2+3.35				**6,5100000**	
			LAVAGEM	1.63+3.35*2				**8,3300000**	
			SALA INALAÇÃO	3.15*2+3.35*2				**13,0000000**	
			DML	3.15*2+1.20				**7,5000000**	
			ADM	2.85*2+4*2				**13,7000000**	
			IMUNIZAÇÃO	3.10*2+2.85*2				**11,9000000**	
			RECEPÇÃO	12*2+1.30*2+3*2				**32,6000000**	
13			**COBERTURA**		**1**		**100.189,19**	**100.189,19**	**17,16 %**
13.1	92612	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	5	1.496,29	1.857,19	9.285,95	1,59 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DA VIGILÂNCIA	5				**5,0000000**	
13.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	m²	232,31	49,71	61,70	14.333,52	2,45 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DO PROJETO	177,82+54,49				**232,3100000**	
13.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	232,31	213,26	264,69	61.490,13	10,53 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME ÁREA DE TRAMA	i.13.2				**232,3100000**	

13.4	COMP 95	Próprio	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. (REF: SINAPI 100326)	M	17,35	55,99	69,49	1.205,65	0,21 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	17,35				**17,3500000**	
13.5	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	161,91	63,27	78,53	12.714,79	2,18 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME ÁREA DE PISO	i.12.3				**161,9100000**	
13.6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	17,35	53,83	66,81	1.159,15	0,20 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	i.13.4				**17,3500000**	
14			**INSTALAÇÕES**		**1**		**75.636,58**	**75.636,58**	**12,95 %**
14.1			**ELÉTRICAS**		**1**		**39.787,59**	**39.787,59**	**6,81 %**
14.1.1			**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**		**1**		**2.064,99**	**2.064,99**	**0,35 %**
14.1.1.1	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	899,55	1.116,52	1.116,52	0,19 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	1				**1,0000000**	
14.1.1.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7	10,21	12,67	88,69	0,02 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	7				**7,0000000**	
14.1.1.3	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9	48,42	60,09	540,81	0,09 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	9				**9,0000000**	
14.1.1.4	00039465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	3	56,10	69,63	208,89	0,04 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	3				**3,0000000**	
14.1.1.5	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	88,69	110,08	110,08	0,02 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	

			CONFORME PROJETO	1				**1,0000000**	
14.1.2			**ELETRODUTO E ACESSÓRIOS**		**1**		**12.117,59**	**12.117,59**	**2,08 %**
14.1.2.1	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	331,78	21,33	26,47	8.782,21	1,50 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	331,78				**331,7800000**	
14.1.2.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30	13,83	17,16	514,80	0,09 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	30				**30,0000000**	
14.1.2.3	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21	20,33	25,23	529,83	0,09 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	21				**21,0000000**	
14.1.2.4	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13	37,78	46,89	609,57	0,10 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	13				**13,0000000**	
14.1.2.5	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	29	20,79	25,80	748,20	0,13 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	29				**29,0000000**	
14.1.2.6	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2	210,85	261,70	523,40	0,09 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	2				**2,0000000**	
14.1.2.7	95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	15,3	21,57	26,77	409,58	0,07 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	15,3				**15,3000000**	
14.1.3			**CABOS**		**1**		**15.615,95**	**15.615,95**	**2,67 %**

14.1.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	997,96	5,63	6,98	6.965,76	1,19 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	997,96				**997,9600000**	
14.1.3.2	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	315,85	12,25	15,20	4.800,92	0,82 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	315,85				**315,8500000**	
14.1.3.3	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	17,2	22,07	27,39	471,10	0,08 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	4,3*4				**17,2000000**	
14.1.3.4	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	81,5	33,40	41,45	3.378,17	0,58 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	5*16,3				**81,5000000**	
14.1.4			**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		**1**		**5.018,31**	**5.018,31**	**0,86 %**
14.1.4.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14	33,34	41,38	579,32	0,10 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	14				**14,0000000**	
14.1.4.2	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	67,85	84,21	84,21	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	1				**1,0000000**	
14.1.4.3	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9	53,71	66,66	599,94	0,10 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	9				**9,0000000**	
14.1.4.4	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30	34,88	43,29	1.298,70	0,22 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	

			CONFORME PROJETO	30					**30,0000000**
14.1.4.5	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	53,63	66,56	399,36	0,07 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	6				**6,0000000**	
14.1.4.6	COMP 99	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (ref: SINAPI 103787)	UN	29	44,11	54,74	1.587,46	0,27 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	29				**29,0000000**	
14.1.4.7	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4	94,53	117,33	469,32	0,08 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	4				**4,0000000**	
14.1.5			**ENTRADA DE SERVIÇO**		**1**		**4.970,75**	**4.970,75**	**0,85 %**
14.1.5.1	101506	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1	2.498,97	3.101,72	3.101,72	0,53 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	1				**1,0000000**	
14.1.5.2	00041196	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1	722,78	897,11	897,11	0,15 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	1				**1,0000000**	
14.1.5.3	100599	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1	783,05	971,92	971,92	0,17 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	1				**1,0000000**	
14.2			**SANITÁRIAS**		**1**		**26.246,89**	**26.246,89**	**4,50 %**
14.2.1			**ESGOTO**		**1**		**25.022,26**	**25.022,26**	**4,29 %**
14.2.1.1	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	2	372,85	462,78	925,56	0,16 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	2				**2,0000000**	

14.2.1.2	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	80,59	100,02	300,06	0,05 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	3				**3,0000000**	
14.2.1.3	97900	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	6	233,95	290,37	1.742,22	0,30 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	6				**6,0000000**	
14.2.1.4	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	20,13	24,98	49,96	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	2				**2,0000000**	
14.2.1.5	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	43,67	54,20	162,60	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	3				**3,0000000**	
14.2.1.6	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	14,10	17,50	87,50	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	5				**5,0000000**	
14.2.1.7	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5	30,43	37,76	188,80	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	5				**5,0000000**	
14.2.1.8	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	16	9,95	12,34	197,44	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	16				**16,0000000**	

14.2.1.9	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	11,25	13,96	41,88	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	3				**3,0000000**	
14.2.1.10	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	5,79	7,18	57,44	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	8				**8,0000000**	
14.2.1.11	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7	18,31	22,72	159,04	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	7				**7,0000000**	
14.2.1.12	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	44,13	41,79	51,86	2.288,58	0,39 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	34,6+9,53				**44,1300000**	
14.2.1.13	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	22,66	29,99	37,22	843,40	0,14 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	9,60+13,06				**22,6600000**	
14.2.1.14	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,89	24,11	29,92	236,06	0,04 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	7,89				**7,8900000**	
14.2.1.15	98067	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	7.874,91	9.774,33	9.774,33	1,67 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	1				**1,0000000**	

14.2.1.16	98064	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	6.419,11	7.967,39	7.967,39	1,36 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	1				**1,0000000**	
14.2.2			**DRENO DAS CENTRAIS**		**1**		**1.224,63**	**1.224,63**	**0,21 %**
14.2.2.1	COMP 100	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (ref: SINAPI 104325)	UN	9	50,22	62,33	560,97	0,10 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	9				**9,0000000**	
14.2.2.2	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	27	19,81	24,58	663,66	0,11 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	9*3				**27,0000000**	
14.3			**HIDRÁULICAS**		**1**		**5.309,60**	**5.309,60**	**0,91 %**
14.3.1	95673	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1	135,72	168,45	168,45	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	1				**1,0000000**	
14.3.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	36,79	5,77	7,16	263,41	0,05 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	36,79				**36,7900000**	
14.3.3	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	57,1	11,41	14,16	808,53	0,14 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	57,1				**57,1000000**	
14.3.4	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	11	94,23	116,95	1.286,45	0,22 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	11				**11,0000000**	
14.3.5	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	89,62	111,23	222,46	0,04 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	2				**2,0000000**	

14.3.6	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15	5,95	7,38	110,70	0,02 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	15				**15,0000000**	
14.3.7	89532	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	7,58	9,40	47,00	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	5				**5,0000000**	
14.3.8	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	13,59	16,86	84,30	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	5				**5,0000000**	
14.3.9	102609	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	1.502,00	1.864,28	1.864,28	0,32 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	1				**1,0000000**	
14.3.10	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	14,67	12,27	15,22	223,27	0,04 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	14,67				**14,6700000**	
14.3.11	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25	7,44	9,23	230,75	0,04 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Conforme projeto	25				**25,0000000**	
14.4			**ESTRUTURA PARA CAIXAS D'ÁGUA - H=5M**		**1**		**4.292,50**	**4.292,50**	**0,74 %**
14.4.1	CP.05	Próprio	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). ref: SINAPI (104466)	KG	125	27,67	34,34	4.292,50	0,74 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PLATAFORMA EM ESTRUTURA METÁLICA - 20KG/ M²	(2.5*2.5)*20				**125,0000000**	
15			**COMBATE A INCÊNDIO**		**1**		**1.841,91**	**1.841,91**	**0,32 %**

15.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	4	326,74	405,54	1.622,16	0,28 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	4				**4,0000000**	
15.2	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	5	35,41	43,95	219,75	0,04 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	5				**5,0000000**	
16			**BANCADAS, LOUÇAS E METAIS**		**1**		**15.329,98**	**15.329,98**	**2,63 %**
16.1			**BANHEIROS**		**1**		**7.343,39**	**7.343,39**	**1,26 %**
16.1.1	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3	865,96	1.074,82	3.224,46	0,55 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			BANHEIRO FEM, MASC E PNE	3				**3,0000000**	
16.1.2	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	135,10	167,68	167,68	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			LAVATORIO SALA - CME	1				**1,0000000**	
16.1.3	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	12,61	15,65	15,65	0,00 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			LAVATÓRIO SUSPENSO	1				**1,0000000**	
16.1.4	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	135,75	168,49	168,49	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			LAVATÓRIO CME	1				**1,0000000**	
16.1.5	00006158	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO	UN	1	7,69	9,54	9,54	0,00 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			LAVATÓRIO CME	1				**1,0000000**	
16.1.6	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	151,05	187,48	374,96	0,06 %

Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			2 UND	2				**2,0000000**	
16.1.7	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	340,45	422,56	845,12	0,14 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			1 BANHEIROS PCD	2				**2,0000000**	
16.1.8	86931	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3	452,18	561,24	1.683,72	0,29 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			3 BANHEIROS	3				**3,0000000**	
16.1.9	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3	44,90	55,72	167,16	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			3 BANHEIROS	3				**3,0000000**	
16.1.10	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	3	184,40	228,87	686,61	0,12 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			3 BANHEIROS	3				**3,0000000**	
16.2			**CONSULTÓRIOS**		**1**		**7.429,21**	**7.429,21**	**1,27 %**
16.2.1	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3	1.420,20	1.762,75	5.288,25	0,91 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			BANCADAS CONSULTÓRIOS	3				**3,0000000**	
16.2.2	190429	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	0,9	954,41	1.184,61	1.066,14	0,18 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CME	1.50*0.6				**0,9000000**	
16.2.3	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	865,96	1.074,82	1.074,82	0,18 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	

			SALA DE INALAÇÃO	1				**1,0000000**	
16.3			**LAVANDERIA E DML**		**1**		**557,38**	**557,38**	**0,10 %**
16.3.1	86874	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *20*L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	449,07	557,38	557,38	0,10 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	1				**1,0000000**	
17			**PINTURA**		**1**		**40.355,93**	**40.355,93**	**6,91 %**
17.1			**PAREDES**		**1**		**31.400,99**	**31.400,99**	**5,38 %**
17.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	534,32	4,22	5,23	2.794,49	0,48 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	i.17.1.2 + i.17.1.3				**534,3200000**	
17.1.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	343,28	20,98	26,04	8.939,01	1,53 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME MEMÓRIA	343,28				**343,2800000**	
17.1.3	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	191,04	34,68	43,04	8.222,36	1,41 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME MEMÓRIA	(17,35*2+(8,1+2,25)*2)*3,3				**182,8200000**	
			EMPENAS ESQUERDA E DIREITA	4,11*2				**8,2200000**	
17.1.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	534,32	17,26	21,42	11.445,13	1,96 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	i.17.1.2 + i.17.1.3				**534,3200000**	
17.2			**PORTAS**		**1**		**1.093,57**	**1.093,57**	**0,19 %**
17.2.1	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	42,42	18,34	22,76	965,47	0,17 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PORTAS DE 80CM	(0.8*2.10)*2*10				**33,6000000**	
			PORTAS DE 60CM	(0.6*2.10)*2*2				**5,0400000**	
			PORTAS DE 90CM	(0.9*2.10)*2*1				**3,7800000**	
17.2.2	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	42,42	2,44	3,02	128,10	0,02 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			IGUAL AREA DE PINTURA	i.17.2.1				**42,4200000**	

17.3			**ESTRUTURA DA COBERTURA**		**1**		**7.861,37**	**7.861,37**	**1,35 %**
17.3.1	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	116,155	54,53	67,68	7.861,37	1,35 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			COEF 0.5 DA ÁREA DECOBERTURA	232,31*0.5				**116,1550000**	
18			**CALÇADAS**		**1**		**6.380,57**	**6.380,57**	**1,09 %**
18.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	3,1456	1.209,55	1.501,29	4.722,45	0,81 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			RECUPERAÇÃO DE CALÇADA. ESPESSURA DE 8CM	(32.70+6.62)*0,08				**3,1456000**	
18.2	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	39,32	33,98	42,17	1.658,12	0,28 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PINTURA DE PISO	32.70+6.62				**39,3200000**	
19			**SERVIÇOS FINAIS**		**1**		**9.895,23**	**9.895,23**	**1,69 %**
19.1	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1	1.302,49	1.616,65	1.616,65	0,28 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	1				**1,0000000**	
19.2	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	161,91	4,26	5,28	854,88	0,15 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DO PISO	161,91				**161,9100000**	
19.3	111231	SBC	LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DE LOJA-CHAPA GALV.#26 COMPL.	m²	3	424,72	527,16	1.581,48	0,27 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			LARGURA X ALTURA	3*1				**3,0000000**	
19.4	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	18,06	260,63	323,49	5.842,22	1,00 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ESPALHAMENTO DE BRITA ENTORNO DA EDIFICAÇÃO	(11.55*2+18.55*2)*3*0.1				**18,0600000**	

Total sem BDI	**470.442,56**
Total do BDI	**113.412,48**
Total Geral	**583.855,04**